

平成 20 年度積算線量測定結果

調査地点: 金武中城港

ポイント 番号	測定結果 (μ Gy / 91 日)			
	第 1・四半期	第 2・四半期	第 3・四半期	第 4・四半期
1	70 \pm 0.0	72 \pm 1.7	\pm	\pm
2	121 \pm 2.2	126 \pm 1.5	\pm	\pm
3	79 \pm 2.2	77 \pm 0.6	\pm	\pm
4	80 \pm 1.0	77 \pm 2.2	\pm	\pm
5	78 \pm 0.6	77 \pm 1.0	\pm	\pm
6	104 \pm 1.6	———— *	\pm	\pm
7	97 \pm 0.6	96 \pm 0.6	\pm	\pm
8	86 \pm 1.2	87 \pm 1.1	\pm	\pm
9	71 \pm 1.6	80 \pm 1.1	\pm	\pm
10	100 \pm 0.6	100 \pm 1.1	\pm	\pm

* : 工事のため欠測

注) 1ポイント当り蛍光ガラス線量計 3 個を四半期毎(約 3ヶ月間)収納箱に設置し、積算線量を測定した。
測定結果は各ポイントにおける測定値の平均値とし、誤差は標準偏差を示した。