

原子力艦出港時及び出港後における放射能調査結果

艦名 ノースカロライナ
 寄港地 横須賀港
 寄港期間 令和2年4月24日10:00～令和2年4月24日12:02
 分析担当機関 公益財団法人日本分析センター

試料名	採取地点	^{60}Co	^{65}Zn	^{137}Cs	^{144}Ce
海 水 (mBq/L)	艦首	* *	* *	1.3 ± 0.33	* *
	艦央	* *	* *	3.3 ± 0.40	* *
	艦尾	* *	* *	2.2 ± 0.37	* *
	追跡中港内	* *	* *	1.9 ± 0.36	* *
	追跡中港外	* *	* *	2.1 ± 0.33	* *
海 底 土 (Bq/kg乾土)	停泊地点付近				
	試料1	* *	* *	8.9 ± 0.46	* *
	試料2	* *	* *	4.2 ± 0.39	* *
	試料3	* *	* *	5.7 ± 0.43	* *
	試料4	* *	* *	5.7 ± 0.43	* *
	試料5	* *	* *	4.6 ± 0.34	* *

ノースカロライナの停泊地点は東北防波堤東灯台から真方位150度1290mである。

備考1 本調査は、公益財団法人日本分析センターにおいて原子力規制庁監視情報課放射線環境対策室が指示した分析方法により、ゲルマニウム半導体検出器による γ 線スペクトロメトリーを行い核種を同定し、上記4核種について定量を行ったものである。

備考2 分析値が分析目標値(別紙参照)以上のもの、または分析目標値未満であっても計数値がその計数誤差の3倍を超えるものについては数値を記載し、それ以外のものについては**で示した。